



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAEJETUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Empreendimento: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUO NO MUNICÍPIO DE ABAEJETUBA, NO RAMAL MÉDIO ITACURUÇÁ

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAEJETUBA

Localização: ABAEJETUBA - PARÁ - Trecho do Ramal Médio Itacuruçá

Data: OUTUBRO / 2018

BDI = 24,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO - S/BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 4.664,03</b>
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	9	417,15	518,23	R\$ 4.664,03
2			<b>RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS - BASES</b>					<b>R\$ 71.375,93</b>
2.1	COMPOSIÇÃO	1	REMOÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL COM BOTA-FORA ESP= 10 cm DTM = 03KM	M3	1406,3	6,74	8,37	R\$ 11.775,09
2.2	COMPOSIÇÃO	2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO, INCLUINDO TOPOGRAFIA	M2	14063	0,72	0,89	R\$ 12.578,73
2.3	COMPOSIÇÃO	3	ESC. CARGA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA SUBBASE E BASE E= 20 cm	M3	2812,6	3,68	4,57	R\$ 12.858,26
2.4	COMPOSIÇÃO	4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA COM PESO ESPECÍFICO = 1,80 TON/M3 E DMT ATÉ 5 KM	T/KM	1012,536	0,81	1,01	R\$ 1.018,88
2.5	COMPOSIÇÃO	5	BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE SI/ MISTURA	M3	2531,34	10,54	13,09	R\$ 33.144,97
3			<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUO</b>					<b>R\$ 503.114,45</b>
3.1	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2109,45	0,86	1,07	R\$ 2.253,69
3.2	SINAPI	72945	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADF CM-30	M2	14063	4,69	5,83	R\$ 81.936,48
3.3	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	14063	1,17	1,45	R\$ 20.440,44
3.4	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUO), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017.	M3	421,89	760,3	944,52	R\$ 398.483,83
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 579.154,41</b>



*Assinatura*





Prefeitura de Municipal de Abaetetuba

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DDE UM TRECHO DO RAMAL MEDIO ITACURUÇA, ABAETETUBA - ESTADO DO PARA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Ref.: Outubro/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
			FÍSICO	R\$	%	FÍSICO	R\$	%	FÍSICO	R\$	%
1	Serviços Preliminares										
			4.664,03			4.664,03					
			0,81			0,81%					
2	Recuperação dos Pavimentos - Bases										
			71.375,93			71.375,93					
			12,32			12,32%					
3	Serviços de Pavimentação em CBUQ										
			503.114,45			503.114,45					
			86,87			86,87%					
TOTAL	Com BDI de 24,23%		579.154,41								
			100,00								

*Handwritten signature*